



ОХРАНА-Р

Сайт: video-r.ru, ohrana-r.ru Телефон: 8 (863) 261-22-48

Уважаемый Клиент!

Мы благодарим, Вас, за проявленный интерес к нашей организации, и направляем коммерческое предложение на монтаж системы видеонаблюдения на объекте "частный дом"

№	Наименование	Кол-во	Ед. изм	Цена, руб.	Сумма, руб.
Оборудование					
1	Видеорегистратор Atis XVR 4108 NA, 8 каналов; видеосжатие: H.265; Видеостандарт: HDCVI, TVI, AHD, CVBS, IP; Количество аудиовходов: 4 канала; Запись: 4*3MP@25fps, 8*1080P@25fps для IP камер; 8*1080N@16fps, 8*720P@18fps; 8*960H@25fps. Видео выходы: HDMI, VGA, BNC. Количество HDD: 1 SATA HDD до 8 Тб; Интерфейсы: USB2.0, RS-485, RJ-45; Размер: 258x230x43 мм	1	шт	5 668,00	5 668,00
2	Камера Atis AMD-2MIR-20W/2.8Lite, 2Мп, внутренняя, компактная, купольная, с подсветкой до 20м. 1/2.9 CMOS Sensor 1080P; F37+8535M; объектив 2.8мм; угол обзора: 93°; механический ИК-фильтр; 1920×1080@25к/с; AGC / 3DNR / HLC / DWDR / AWB / BLC; OSD-меню; 1 HD выход: TVI/AHD/CVI/CVBS; DC 12 В±15%; -10 °С...+40 °С; корпус: пластик; IP54.	2	шт	1 540,00	3 080,00
3	Жесткий диск WD Purple WD10PURZ, 1Тб, HDD, SATA III	1	шт	4 490,00	4 490,00
4	Блок питания 12В, 2А	1	шт	650,00	650,00
5	Кабель HDMI-HDMI	1	шт	1 050,00	1 050,00
				Итого по разделу:	14 938,00
Расходные материалы					
1	Кабель КВК 2x0.5, медь, компактный	50	м	24,00	1 200,00
2	Расходные материалы (крепеж, кабель-канал, разъемы, стяжки, патч-корд, и пр.)	1	шт	750,00	750,00
				Итого по разделу:	1 950,00
Монтажные и пусконаладочные работы					
1	Монтаж кабеля	50	м	30,00	1 500,00
2	Монтаж камер на высоте до 3м	2	шт	1 490,00	2 980,00
3	Сборка регистратора, расключение	1	шт	750,00	750,00
4	Сверление отверстий бетон/кирпич глубиной до 20см	4	шт	250,00	1 000,00
5	Пуско-наладочные работы и настройка	1	шт	2 500,00	2 500,00
				Итого по разделу:	8 730,00
				ИТОГО по коммерческому предложению:	25 618,00

С уважением, директор "Охрана-Р"

